

# TILSTANDSVURDERING

## Stord idrettspark - Vikahaugane



**Utført den: 27.10 og 10.11. 2022**

**av Stord kommune v/Tekniske tenester**

### FORORD

Tekniske tenester v/Stord kommune har gjennomført kartlegging av tilstanden til eksisterende føremålsbygg i kommunen. Kartlegginga er utført ved hjelp av rutinespørsmål via internkontrollsystemet (IK-bygg) og særskilte vurderingar knytt til NS 3424 om tilstandsanalyse ved behov.

For utfyllande informasjon, bilde m.m. vert det vist til tilstandsvurdering i IK-bygg.

Følgjande deltakarar har bidrege med vurdering av tilstanden for dette bygget:

John Grimeland

- Fagleiar eigedomsavdelinga

Rune Hansen

- Pensjonert fagsjef i Stord kommunale eigedom (leigd inn for dette konkrete prosjektet)

## OPPSUMMERING

Informasjon om bygningen		
<b>Bygning</b>	Stord idrettspark – Vikahaugane	
<b>Adresse</b>	Vikahaugane 17, 5417 Stord	
<b>Gnr./Bnr.</b>	41/54	
<b>Byggjeår</b>		
<b>Eventuelle endringar</b>		
<b>Etasjetal</b>		
<b>Areal</b>		
<b>Bruk/verksemd</b>	Idrettsbygg	
<b>Energikjelder</b>	Elektrisk og fjernvarme	
Oppsummering av tilstand		
Bygningsdeler	Tilstand	Kostnad
<b>1. Bygning</b>		
<b>1-1. Bygning utvendig:</b>		
Grunn:	Ved bygging av ny Racketthall må det drenerast utvendig rundt "turnkassen"	250.000,-
Yttervegger		
Dører		
Vindauge	Vindauge i underetasje i "gamlehallen" vurderast opp mot tetting av opning. Gamle vindauge som må skiftast ut. (enøk)	200.000,-
Tak/takrenner/nedløpsrøyr		
Trapper		
<b>1-2. Bygning innvendig:</b>		
Golv	Ymse fuktskadar, skade på golvbelegg og gammalt golvbelegg som må skiftast.	100.000,-
Innvendige dører		
Vindauge		
Innervegger	Utbetringar gamlehallen og tribune	250.000,-
Himling		
Trapper		
<b>1-3. Elektrisk anlegg:</b>		
Hovud-/underfordeling		
Ljos/stikk/El. varme	All gamal ljøsarmatur må skiftast ut til LED	150.000,-
<b>1-4. Varme og ventilasjon:</b>		
Varme		
Ventilasjon		
<b>1-5. Vatn/avløp/sanitær</b>		
Vatn		
Avløp		
Sanitær utstyr		
<b>1-6. Skallsikring/lås</b>		
<b>1-7. Heis</b>		
<b>2. Innemiljø</b>		
<b>2-1. Reinhald</b>		
<b>2-2. Luftkvalitet</b>		
<b>2-3. Temperatur</b>		
<b>2-4. Ljos</b>		
<b>2-5. Lyd og støy</b>		
<b>2-6. Helsefarleg stoff i bygningen</b>		
<b>3. Universell utforming</b>		
<b>3-1. Plassering</b>		
<b>3-3. Tilkomst</b>		

Parkering		
Gangtilkomst		
Uteoppholdsareal		
3-4. Tilgjenge		
Inngangsparti		
Korridor		
Bad/toalett		
Heis		
Opphaldsrom		
Dører		
Trapper/trapperom		
Skilting		
4. Brann og beredskap		
4-1. Brannokumentasjon		
Rutinar		
Opplæring/brannøving		
4-2. Teknisk dokument.		
Tryggleiksnivå i bygningen	Bygningen må oppgraderast i samsvar med brannrapport. Brannteknisk tilstandsrapport idretthaller-Vikahaugen 17 datert 25.02.2021	2.000.000,-
Oppdatert brannteikning		
Rømmingsvegar		
Brannører		
Sprinklaranlegg		
Røykventilasjon		
Alarmanlegg		
Leiesystem		
Brannavgrensande konstruksjon		
Avfallscontainerar		
Estimerte utbetningskostnader (ekskl. mva)		2.950.000,-

