

TILSTANDSVURDERING

ROMMETVEIT SKULE – GYMNASTIKK BYGG



Utført den: 03.03.2022

av Stord kommune v/Tekniske tenester

FORORD

Tekniske tenester v/Stord kommune har gjennomført kartlegging av tilstanden til eksisterande føremålsbygg i kommunen. Kartlegginga er utført ved hjelp av rutinespørsmål via internkontrollsystemet (IK-bygg) og særskilte vurderingar knytt til NS 3424 om tilstandsanalyse ved behov.

For utfyllande informasjon, bilde m.m. vert det vist til tilstandsvurdering i IK-bygg.

Følgjande deltakarar har bidrege med vurdering av tilstanden for dette bygget:

John Grimeland

- Fagleiar eigedomsavdelinga

Rune Hansen

- Pensjonert fagsjef i Stord kommunale eideom (leigd inn for dette konkrete prosjektet)

OPPSUMMERING

Informasjon om bygningen		
Bygning	Gymnastikk bygg	
Adresse	Klingenbergvegen 1, 5414 Stord	
Gnr./Bnr.	21/43	
Byggjeår	1963	
Eventuelle endringar		
Etasjetal	1	
Areal	Sjå gamlebygg	
Bruk/verksemd	Grunnskule 1- 7 trinn	
Energikjelder	Elektrisk	
Oppsummering av tilstand		
Bygningsdeler	Tilstand	Kostnad
1. Bygning		
1-1. Bygning utvendig:		
Yttervegger		
Dører		
Vindauge		
Tak/takrenner/nedløpsrøyr	Monterast naudoverløp. Må sjekka tilstand med omsyn til takpapp på dette bygget samstundes og løysing med beslag på gesims.	50.000,-
Trapper		
1-2. Bygning innvendig:		
Golv		
Innvendige dører		
Vindauge		
Innervegger		
Himling		
Trapper		
1-3. Elektrisk anlegg:		
Hovud-/underfordeling	Montera jordfeilbrytar, med fylgjande oppgradering.	150.000,-
Ljos/stikk/EI. varme	All gamal lysarmatur må skiftast til LED	200.000,-
1-4. Varme og ventilasjon:		
Varme		
Ventilasjon		
1-5. Vatn/avløp/sanitær		
Vatn		
Avløp		
Sanitær utstyr		

1-6. Skallsikring/lås		
1-7. Heis		
2. Innemiljø		
2-1. Reinhald		
2-2. Luftkvalitet		
2-3. Temperatur		
2-4. Ljos		
2-5. Lyd og støy		
2-6. Helsefarleg stoff i bygningen	Bygning må kartleggjast med omsyn på asbest.	
3. Universell utforming		
3-1. Plassering		
3-3. Tilkomst		
Parkering		
Gangtilkomst		
Uteopphaldsareal		
3-4. Tilgjenge		
Inngangsparti		
Korridor		
Bad/toalett		
Heis		
Opphaldsrom		
Dører		
Trapper/trapperom		
Skilting		
4. Brann og beredskap		
4-1. Brannokumentasjon		
Rutinar		
Opplæring/brannøving		
4-2. Teknisk dokument.		
Tryggleiksnivå i bygningen	Bygningen må oppgraderast i samsvar med brannrapport.	100.000,-
Oppdatert brannteikning		
Rømmingsvegar		
Brannører		
Sprinklaranlegg		
Røykventilasjon		
Alarmanlegg		
Leiesystem		
Brannavgrensande konstruksjon	Ventilasjonskanal må isolerast i samsvar med brannteknisk rapport.	
Avfallscontainerar		
Estimerte utbetningskostnader (ekskl. mva)		500.000,-

